

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa robót: Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy kościele parafialnym pw.
Chrystusa Króla Wszechświata przy ul. Grajewskiego 2 w Kolnie
222/4, 222/9, 1705/11, 1705/12, 1705/13, 1705/16, 1723/15, 1723/18,
1724/5, 1725/1, 1725/8 obręb KolnoZamawiający: Parafia Chrystusa Króla Wszechświata
ul. Grajewskiego 2, 18-500 Kolno

PRZEDMIAR		Strona 1				06-03-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ	
1 Wykonywanie trawników dywanowych siewem							
1	1	KNR 221-02-07-07-00	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 3	HA		0,378	
		S 13341	Kultywator przyczepny	m-godz	8,26000		
		S 39114	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	8,26000		
1	2	KNR 221-02-13-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA		0,378	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	662,00000		
		M 3994004	Ziemia żyzna	m ²	206,00000		
1	3	KNR 221-04-03-02-00	Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie bez nawożenia w gruncie kategorii 3	HA		0,378	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	460,40000		
		M 3990199	Nasiona traw	kg	200,00000		
		S 13311	Glebozgrzyzarka ciągniona	m-godz	4,54000		
		S 39114	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	9,00000		
2 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia i nasadzenia roślin							
2	4	KNR 221-02-04-04-00	Podorywka mechaniczna pługiem gruntu kategorii 3	HA		0,141	
		S 13241	Pług do orki - zawieszony	m-godz	6,54000		
		S 13332	Brona zębata	m-godz	1,13000		
		S 39114	Ciągnik kołowy 30 kM	m-godz	7,67000		
2	5	KNR 221-03-02-07-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą	szt		35,000	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,73800		
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,02000		
		M 3992001	Drzewa liściaste formy naturalnej	szt	1,05000		
		M 3994004	Ziemia żyzna	m ³	0,56600		
2	6	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości	szt		1003,000	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,65070		
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,01000		
		M 3993001	Krzewy liściaste formy naturalnej	szt	1,05000		
		M 3994004	Ziemia żyzna	m ³	0,05100		
2	7	KNR 221-03-23-04-00	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,5 m z zaprawą	szt		173,000	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,80800		
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,01000		
		M 3992010	Drzewa iglaste	szt	1,05000		
		M 3994004	Ziemia żyzna	m ³	0,08800		
2	8	KNR 221-04-14-02-00	Obsadzenie kwietników bylinami 4 szt/m ²	m ²		204,400	
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,08800		
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,04000		
		M 3991199	Byliny	szt	4,20000		
2	9	Kalkulacja własna	Ręczne ściółkowanie korą mieloną gr 5 cm powierzchni pod nasadzenia	m ²		1417,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	10	Kalkulacja własna	Palikowanie drzew - 3 paliki śr. 8 cm dł. 250 cm na drzewo	szt	35,000
2	11	Kalkulacja własna	Ułożenie obrzeża plastikowego oddzielającego rabaty od trawnika	metr	560,000
3 Drobne formy architektoniczne					
3	12	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego	metr	50,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	3,30000
		M 2644099	Listwy iłaty iglaste nasyczone	m ³	0,04000
4 Nawierzchnie utwardzone pod ławkami					
4	13	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	36,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,03760
		S 11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00350
		S 12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00860
4	14	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	36,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,00590
		M 1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,12300
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		S 11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00200
		S 12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00410
4	15	KNR 231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	36,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,14400
		M 1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,03890
		M 1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,00880
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,00450
		S 12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	0,00130
4	16	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	36,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,30320
		M 1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,08180
		M 1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	0,01170
		M 2222312	Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa	m ²	1,02500
		M 3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,02700
		S 45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	0,13000
		S 75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	0,02500
5 Nawadnianie nasadzeń roślinnych i trawników					
5	17	Kalkulacja własna	Wykonanie nawodnienia terenu zieleni o pow. 7501 m2	m ²	7501,000